



环球本杰明钢有限责任公司

厂房地址: 越南, 隆安省, 盛化县, 新西社, 第一邑。

办公楼地址: 胡志明市, 守德市, 合平福坊, 万福市区, 27路, 22号。

Web: <https://gbsteel.vn/>

Email: contact@gbsteel.vn

Hotline: +84 788 489 489



环球本杰明钢有限责任公司

COMPANY PROFILE

<https://gbsteel.vn/>

目录

公司简介	04
1. 关于我们	05
2. 愿景 - 使命 - 核心价值	06
3. 组织架构图	07
产品	08
1. 预制钢结构建筑的优点	09
2. 预制钢结构	10
3. 其他钢结构	22
设计	23
1. 设计流程	24
2. 设计标准和设计软件	26

生产	28
1. 生产能力	28
2. 管理质量	41
生产流程	41
原材料	43
包装 & 运输	44
安装	45
经验	46
1. 参考项目	46
客户推荐信	83
2. 客户 & 合作商	84
活动相片	86

公司简介

关于我们



公司名称:
环球本杰明钢有限责任公司
简称: GB STEEL

Hotline: +84 788 489 489 | Email: contact@gbsteel.vn
Website: gbsteel.vn/ | Tax code: 1101998770
Fanpage: www.facebook.com/gbsteel.vn/

工厂地址:
越南隆安省, 盛化县, 新西社, 第一邑。
胡志明市办公楼:
越南胡志明市, 守德市, 合平福坊, 万福市区、
27路22号。



- GB Steel 钢构厂位于越南隆安省盛化县, 属于南部重点经济区之一。我们的工厂严格按照 ISO 9001-2015 标准; EN ISO 3834-2:2021标准进行运作, 并不断提高系统的质量。我们拥有一支由丰富经验和熟练技能, 且在钢结构领域拥有超过15年的专业经验的员工所组成的团队。
- GB Steel 成立于越南, 旨在服务越南、东南亚和全球市场。我们在构建强大的全球网络和进入全球市场方面取得了巨大成功, 我们的产品已经安装在越南、东南亚、中东以及南北美洲等地区。
- GB Steel 专对预制钢结构建筑提供一揽子解决方案, 包括预制钢结构建筑及其所有配件和组件的设计、制造、供应和安装。
- GB Steel 在该行业拥有多年的经验, 并且拥有强大的能力, 按照最经济和最高级的质量标准来设计和制造您的钢结构建筑。

GB Steel 专设计和安装各种种重型和特殊钢构件。

我们服务的产品范围包括:

- 厂房 & 车间
- 高至60层的高层中心楼房。
- 电厂
- 炼钢厂
- 石油化厂
- 石油气
- 滤油厂
- 购物中心
- 分销中心和零销店铺
- 飞机库
- 机场和多层停车场
- 运动场
- 工业工程
- 其他

愿景

- 基于近年在市场拓展和快速增长方面的成功基础，GB Steel 制定了明确规划，目标是在未来五年内，在预制钢结构建筑及钢结构高层大楼领域取得以下成就。
- 肯定品牌价值“GB STEEL – YOUR TRUSTED PARTNER”
- 拓展国际市场。
- 成为东南亚和中东区域在本行业内的顶尖企业之一。

使命

- 凭借着我们本有的热忱和现有的优势，GB Steel 希望能为客户提供佳明的设计方案，按照高质量标准和快速的施工进度而满足客户的期望，并为客户提供优化成本的施工方案。
- 通过GB Steel 所建造的工程，陪伴客户共同前行，这代表着持续和长久的价值。于此将积极的价值传播至所有合作伙伴和供应商，同时提高员工的生活质量，为社会的共同发展做出贡献。

核心价值

- GB Steel的核心价值牢固地建立于所有员工的“核心价值”基础上。这正是GB Steel取得卓越发展的关键所在：

积极 积极的思维，挑战一切障碍，勇于突破，迎接成功。

责任 严于律己，尽职尽责，一丝不苟，为客户提供高效的服务。


合作 “若欲速行，独自行之；若求远行，携伴同行”。

创新 成功就是创造区别，不断创新以迈向未来。

质量 以产品质量和服务质量创造品牌的核心价值。

可持续 遵循规则是可持续的价值所在，而不断设定并实现目标则是成功的核心。

组织架构图



产品

1 预制钢结构建筑的优点

施工时间 & 安装时间快速

在加工厂进行预制后，所有的钢结构被运输到施工现场，并使用连接螺栓的方式进行安装。这种先加工后安装的方法，将施工时间缩短了三分之二，大大提高了工程的快速投入使用的可能。

可灵活扩建

钢结构建筑的每个构件通过螺栓和预先设计的连接面连接在一起，这种连接方式使得结构具备灵活的扩展性，而无需耗费过多的时间和成本。

大跨度空间

预制钢结构建筑具备大跨度能力，可达到100m，且适用于多种工程项目，尤其是商业中心、展览中心、机场和运动场等领域。。。

重量较轻

与混凝土建筑相比，钢结构建筑可以显著降低基础所承受的载荷压力。此外，采用轻质结构框架系统和预制钢结构建筑，可以有效减轻地震对建筑物的影响。

节约成本

预制钢结构由于其重量较轻，因此对地基的要求可以减轻，从而显著降低建设成本。此外，缩短施工时间还能够大幅减少工地上的人工成本。

适用于多种材料

预制钢结构建筑适用于多种类型的装修材料，比如波纹铁皮，木材，玻璃，砖等。。。

2 预制钢结构建筑

A 预制钢结构建筑的构造

主要钢结构体系

是建筑物的主要承重系统包括：柱子、桁架和其他支撑系统。各组件的形状和尺寸以图纸要求为准。框架的链接是采用链接螺栓。

- 1 立柱框架
- 2 桁架框架
- 3 连接屋面

辅助结构体系

辅助结构体系包括檩条、梁、拉杆、风架、桁架等和其他结构件。

- 1 墙壁檩条
- 2 屋面檩条
- 3 框架支撑
- 4 女儿墙


屋顶和墙壁封闭包围体系

包括屋顶和墙壁波纹铁皮，此部分有增加钢结构建筑的美观作用。

- 1 砖墙
- 2 水槽
- 3 采光板
- 4 卷帘门
- 5 挡雨板
- 6 门厅遮雨棚
- 7 双扇推拉门
- 8 固定通风百叶窗
- 9 铝框玻璃窗
- 10 墙壁浪板
- 11 气楼
- 12 采光板窗户
- 13 通风屋面
- 14 玻璃
- 15 屋面浪板

其它

- 1 山墙角形饰面压件
- 2 出入门
- 3 雨水落水管
- 4 笼梯
- 5 屋面检修平台
- 6 扶手
- 7 移动式行车
- 8 通风窗
- 9 屋顶通风口
- 10 墙壁浪板
- 11 屋檐檩条
- 12 楼梯
- 13 钢楼板




B 标准钢架结构

钢架是主要的承重框架，由连接螺栓将柱子和桁架连接在一起所组成。所有的材料、截面和焊接规格等技术标准都必须标准化，以确保承载能力达到或超过设计规定。


剖面 标准钢架结构

除标准钢架外，GB STEEL 还可以根据客户的特殊要求为您提供咨询和解决方案。


1 | 门式框架




2 | 拱形梁门式框架




3 | RC柱子配合钢梁框架




4 | 单坡形屋面框架




5 | 单中柱框架





6 | 双中柱框架



7 | 多顶式框架 2/MG2




8 | 多层式框架



门式支撑体系

门式支撑通常设置在外墙框架的柱子之间,或在有多中间柱式和多顶式建筑物内的柱之间。



PORTAL FRAME




斜拉撑体系

斜拉撑体系通常用于预制钢结构建筑的屋面和墙壁。支撑体系使用的材料包括钢缆、圆钢支柱和镀锌角铁。

1 | 圆钢棒支撑



2 | 钢缆



3 | 拉杆



4 | 檩条拉杆




锚栓:

形状 I、L、J 强度 4.6-5.6
电镀

檩条螺栓:

强度 4.6
电镀



高强度连结螺栓:

强度 8.8
电镀

D


冷轧钢

根据工程建筑结构和承载条件确定檩条的适合尺寸和形状。

檩条的设计基于其耐久性（如强度G346/G450、厚度和尺寸）和防腐性（如镀锌Z80、Z100、Z120、Z150、Z180、Z200、Z275、Z350）。


Z檩条

尺寸Z150 Z200 Z250,



C檩条

尺寸 C150 C200 C250



墙壁檩条



屋面檩条



E


钢楼板

标准钢楼板结构体系包括由辅助梁所支撑的一个钢板，连接至钢楼板的主梁。如果主梁有承受设计荷载的影响、亦可以中间柱将主梁支撑。辅助梁的顶翼与主梁的顶翼平齐。


共有3个选择方案：

- 垫波纹钢板钢筋混凝土楼板
- 使用钢板楼板
- 使用镀锌钢网


垫波纹钢板的钢筋混凝土楼板



花纹钢板




镀锌格栅板




F 其他结构体系


遮阳、雨棚



连接雨棚



女儿墙



厂房内所使用的屋面封盖体系根据以下标准进行选择：

铁皮基体符合ASTM A792M/JIS G3321：2010的镀锌标准、强度为300-550，且按照 ASTM B209M Alloy 3003 Temper H26的镀铝标准。镀层比重为：镀铝量占55%，镀锌量占45%。采用一层高耐久性涂料Poyester，厚度为25Microns；涂布于铁皮的正面。一层高耐久性涂料Poyester、厚度为10 Microns 涂布于铁皮的反面。

种类	技术图示	参考图片
5 Square Ribs Panel		
9 Square Ribs Panel		
Seamlock Panel		
Kliplok Panel		
Decking Panel		

预制钢结构建筑是根据客的要求所设计，备有多种不同的建筑装饰配件可选择，以下配件可随时供应，以满足客户的需求。


1 | 屋面采光板



2 | 墙壁采光板



3 | 隔热材料



4 | 通风百叶窗



5 | 窗户



6 | 笼梯



7 | 阶梯



3 其他 钢结构

除了预制钢结构建筑之外，GB Steel 还可以提供许多其他类型的结构，例如：Kingpost 桩、钢桥、管桥、输送桥。

1 | KINGPOST



2 | 钢桥



3 | 输送桥



4 | 管道桥架



设计



1 设计流程


1 建筑图纸

接收客户的需求、包括建筑图纸、地点、荷重等。。。并给出适合客户总投资额的解决方案。




4 Tekla 模型

在发布加工图纸之前,先建立3D效果图,以检查确保建筑和结构无错误。




5 加工细节图

向生产部发行加工细节图纸。




6 安装图纸

将会审图提交给客户,包括地脚螺栓平面图、建筑物、山墙连接细节的剖面图和立面图。配合客户共同检查建筑结构图纸,并进行批准。




7 竣工图纸

在施工现场安装完成后,技术部门配合施工部门根据施工图纸和现场实际变化情况编制竣工图。




2 设计与计算

技术部门将提供最符合优化设计的解决方案,同时确保满足建筑结构的要求和设计标准。



3 会审图纸

为客户提交会审图纸。包括：锚栓平面图,剖面图,侧面图山墙立面图和连结细节,且配合客户检查,审核图纸。



2 DESIGN SOFTWARE & CODE

设计软件

我们使用SAP、Staad.pro、Etabs、Autocad和Tekla等设计支持软件.

1 结构设计: STAAD PRO, SAP

STAAD.Pro SAP2000

2 加工图纸: AUTOCAD

AUTOCAD


3 会审图纸: TEKLA 21, REVIT

Tekla Structures AUTODESK® REVIT®



设计标准


根据客户要求， 我们可以按照美国标准AISC， 越南标准TCVN或欧洲标准EN 等进行设计



AISC - AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION




AISI - AMERICAN IRON & STEEL INSTITUTE




AWS - AMERICAN WELDING SOCIETY



ASCE - AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS



IBC - INTERNATIONAL BUILDING CODE



MBMA - METAL BUILDINGS MANUFACTURERS ASSOCIATION

生产

1 生产能力

GB STEEL 工厂位于越南龙安省盛化县是越南南部重要经济区之一。工厂内配备了现代化的设备和机械系统。工厂采用一体化生产体系，并注重不断改进，以确保以最短的时间提供最高质量的产品给客户。

我们的机械系统按照国际标准进行安装，包括自动化CNC机器如：CNC Laser切割机，自动焊接机、切割钻孔机和抛丸机等。



TOTAL AREA
30,000 m²

PRODUCTION CAPACITY

3,000
Tons/month



CNC Laser 切割机



HLF 20120 (15KW)

Laser source : IPG –15000W German

Useful working range : 2000 x 12000 mm

Cutting thickness : 50mm





Solder source : Arsten CM500R MEGMEET
Beam length : 5 - 15 m
Welding speed : 600-1500 mm/min
Web height : 200-1500 mm
Web thickness : 5 - 12 mm
Flange width : 150-500 mm
Flange thickness: 6 - 20 mm



立式钢梁焊接机



Solder source	: Lincoln USA DC 1000
Rail length	: 18000 mm
Welding speed	: 0.15-1.5 m/min
Web height	: 200-2000 mm
Flange width	: 200-800 mm
Movement speed	: 3000 mm/min
Welding wire diameter.	2.4 - 5.0 mm



数控等离子切割机



- Useful working range** : 14000x3200 mm
- Movement speed** : 12000 mm/min
- Cutting thickness** : 6 - 200 mm
- Cutting working speed:** 200-1500 mm/min
(gas-oxy)
- Cutting working speed:** 500-4000 mm/min
(plasma)



高速液压剪板机



Maximum cutting thickness: 20 mm
Maximum cutting length : 6300 mm
Equivalent materials : Q235/Q345



高速液压折弯机



Max. bending force : 2500 KN
Max. bending length: 3200 mm
Throat depth : 400 mm
Ram stroke : 245 mm



高速液压冲孔机



Dimensions of the table: 2000x1600 mm
Maximum thickness : 100 mm
Maximum diameter : 80 mm
Spindle speed : 30-3000 r/min



H型钢重型组立机



Main motor power: 5.5 kW
Assembly speed : 0.5-6 m/min
Web height : 160-2000mm
Web thickness : 6-50mm
Flange width : 150-800mm
Flange thickness : 6-60mm



钢梁矫直机



Main motor power : 13.2 kW
Straightening speed: 13000 mm/min
Flange width :150 - 800 mm
Flange thickness :6-40 mm
Web height :160-1500 mm
Web thickness :6-32 mm



光纤激光切割机



Fiber laser source : MFSC-6000
Useful working range: 6000x2000mm
Cutting thickness : 150mm mm
Total capacity : 32.6 Kw



抛丸机



Workpiece size : 15000x1000x2000 mm
Conveyor speed : 0.5 - 4 m/min
Total power : 192 kW
Surface roughness: 15-50 μ m – SA 3.0



喷砂房



Room dimensions : 15000x5000x5000 mm
Model : BP-200ST
Work pressure : 7.0-8.5kg/cm²
Surface roughness: SA 2.5



组装机



Flange width : 150-500 mm
 Flange thickness : 6 - 20 mm
 Web height : 200-1500 mm
 Web thickness : 5 - 12 mm



材料

- 材料清单
- 质量认证
- 原厂-出处
- 样品测试



切割图

- 制作适用于每种结构和钢材尺寸的钢材切割图

切割 & 钻孔

- 检查 Heat No.
- 总体检查
- 检查、孔洞尺寸



组装

- 检查垂直度，挠度
- 检查尺寸



焊接

- 遵守焊接准测, 焊接表面表面和焊道尺寸
- 依照焊接规程 WPS检查并验收焊道



组装完善

- 抛丸之前进行造斜边和除锈处理
- 孔边缘精加工
- 调整完善产品
- 重检查结构的总体



抛丸

- 依最初要求进行清洁
- 对未经处理的位置抛丸清洁ST3



涂装

- 表面检查
- 检查环境，湿度
- 完善涂漆之后的表面和厚度



集装

- 标记和冲压质量记号
- 制定交货计划
- 包装和出货



运输

3 材料

高强度的材料 可遵守许多不同国家的标准

所订购的材料必须经过检查和批准，并配有材料的原产地证书。
材料能符合 ASTM 标准以及其他国际标准例如 JIS，BS等。。。

典型材料

序号		钢构件	技术标准	最低抗拉都
1	组合钢	Plates < 6mm thick Plates > 6mm thick	Q345B, ASTM A572 (or equivalent) Q345B, ASTM A572 (or equivalent)	FY = 345 MPA FY = 345MPA
2	热轧钢	Pipe, Shape Steel	SS400, ASTM 36	FY = 235 MPA
3	冷轧钢	Paint Galvanized	JIS G3112, ASTM G340/G450	FY = 340 MPA FY = 450 MPA
4	屋面浪板		ASS1397 G300 /G550	FY = 300 MPA FY = 550 MPA
5	墙壁浪板		AS1397 G300 /G550	FY = 550 MPA
6	支撑	Rod Hot rod	ASTM A-36 or equivalent	FY = 235 MPA
7	地脚螺栓		SS400, ASTM A-36 Grade 4.6 or equivalent	FY = 235 MPA Fu = 400 MPA
8	高强螺栓		ASTM A325 M or DIN Grade 8.8 Electro Galvanized	Fu = 720-830 MPA
9	檩条螺栓		A307, DIN 933 Class 4.6/4.8 Electro Galvanized	Fu = 400 MPA

- ASTM: American Society for Testing & Material
- JIS: Japanese Industrial Standards



GB STEEL 拥有经验：

交货计划

集装安全

运输安全

快速供货

海关手续

1

储存 & 保管：

- 在工地，妥善保管材料规格亦是非常重要的。
- 确保材料在卸下后储存于干燥且有覆盖条件的环境中，以防止进水。



2

施工措施：

- 遵循安装过程中的施工措施，确保在执行下一步骤之前，框架结构和柱子都被牢固的固定好。



3

施工团队经验：

- 施工团队必须接受全面的建设培训，以适应各种复杂和具有不同功能的项目。我们提供的服务包括从建造至交钥匙的全方位解决方案。



4

安全：

- 工作条件的安全和事故预防始终被置于首位。
- 与工地上的所有相关方配合，执行安全计划。
- 每天进行现场会议，强调安全程序。
- 不允许劳工在恶劣条件下工作，例如大风、暴雨等情况。



5

保修服务：

- 在项目交付后，我们提供最少12个月的产品保修服务，并根据每个项目的要求可提供20年或更长时间的设计保修。



经验

1. 典型项目



钢结构厂房

- 地点 : 隆安, 盛化县
- 规模 : 30,000 m²
- 服务范围: 设计, 生产, 施工&完善



BW BAU BANG 厂房

- 地点：平阳省，保邦县
- 规模：80,000 m²
- 服务范围：设计，生产 & 安装



AK VINA LOTUS

- 地点：同奈省，龙城县
- 规模：800 吨
- 服务范围：设计，生产 & 安装



WESTFOOD 厂房

- 地点：后江省，周城县
- 规模：600吨
- 服务范围：设计，生产 & 按装



VSTAR 厂房

- 地点：庆和省，柑林县
- 规模：400吨
- 服务范围：设计，生产 & 安装





DELASOL

- 地点：胡志明市
- 规模：120 吨
- 服务范围：设计，生产 & 安装



SYCAMORE

- 地点：平阳省，土龙木
- 规模：150 吨
- 服务范围：设计，生产 & 安装



CHAANG CHIA 厂房

- 地点：隆安省，富安盛工业园区
- 规模：21,000 m²
- 服务方位：设计，生产 & 安装





CASA BELLA 仓房

- 地点：隆安省，芹溪县
- 规模：150吨
- 服务范围：设计，生产 & 安装



BW XIENIA 厂房

- 地点：隆安省，德和县
- 规模：20,000 m²
- 服务范围：设计，生产 & 安装



SAKAI CHEMICAL 厂房

- 地点：平阳省，变葛县
- 规模：2,500 m²
- 服务范围：设计，生产 & 安装





NAOH 厂房

- 地点：林同省，保林县
- 规模：15.000m²
- 服务范围：设计，生产 & 安装



SKM VIET NAM

- 地点：平阳省，新范县
- 规模：350 吨
- 服务范围：设计，生产 & 按装



KYOKUYO VINA FOODS

- 地点：隆安省，德和县
- 规模：250 吨
- 服务范围：设计，生产 & 按装



THE GIÓ RIVERSIDE KINGPOST


- 地点 : 平阳省，以安县
- 规模 : 500 吨
- 服务范围 : 生产 & 运输



THE EMERALD 68 KINGPOST

- 地点 : 平阳省，顺安县
- 规模 : 300 吨
- 服务范围 : 生产 & 运输





MFC_B2 扩建厂房

- 地点：广义省，Visip 工业园区
- 规模：400 吨
- 服务范围：设计，生产 & 安装



SIBA 机械高科技工厂

- 地点：巴地头顿省，周德县
- 规模：350 吨
- 服务范围：设计，生产&安装



A.J.PLAST - 二期厂房

- 地点：平阳省，保邦工业园区
- 规模：500 吨
- 服务范围：设计，生产&安装



KCS 厂房

- 地点：隆安省，德和县
- 规模：5,000 m²
- 服务范围：设计，生产 & 安装



DALATMILK 高科技奶牛场和厂房

- 地点：林同省，单阳县
- 规模：400 吨
- 服务范围：设计，生产 & 安装





BW THUAN DAO II

- 地点：隆安省，顺道工业园区
- 规模：500 吨
- 服务范围：设计，生产&安装



BW DONG AN II

- 地点：平阳省，同安工业园区
- 规模：260 吨
- 服务范围：设计，生产&安装





MULTI PURPOSE BUILDING ROOF TRUSSES

- 地点：菲律宾
- 服务范围：设计，生产&运输



MAKRO KHONKEAN

- 地点：泰国
- 服务范围：设计，生产&运输



FIVE START

- 地点：泰国
- 服务范围：设计，生产&运输

MAKRO PINKLAO

- 地点：泰国
- 服务范围：设计，生产&运输



SPORT CENTER

- 地点 : 亚洲
- 服务范围: 设计, 生产&运输



MAKRO PINKLAO

- 地点 : 泰国
- 服务范围: 设计, 生产&运输





ARCE WAREHOUSE

- 地点：美洲
- 服务范围：设计，生产&运输



WATPANAKAMNOI

- 地点：泰国
- 服务范围：设计，生产&运输

DORMITORY

- 地点：新加坡
- 服务范围：设计，生产&运输



3 STOREY WH BUILDING


- 地点：菲律宾
- 服务范围：设计，生产&运输





AME BUILDING

- 地点 : 泰国
- 服务范围: 设计, 生产 & 运输




PPF WAREHOUSE

- 地点 : 泰国
- 服务范围: 设计, 生产 & 运输

TEXCA WALL

- 地点 : 泰国
- 服务范围:设计, 生产&运输




MAKRO KORAT

- 地点 : 泰国
- 服务范围:设计, 生产&运输



EGG STORAGE

- 地点 : 菲律宾
- 服务范围: 设计, 生产 & 运输



客户认证



2. 客户 & 合作商



活动 相片


越南中央领导，GLOBAL BENJAMIN STEEL 公司领导
共参与 GB STEEL 钢结构加工厂房落成剪彩仪式



GLOBAL BENJAMIN STEEL 公司领导赠送十亿越南盾
给隆安省，盛化县的“为贫人资金”



阮仲义上将同志-党中央秘书，中央宣教部部长陪同文化体育&观光部领导，
劳动荣军&社会事务部领导和隆安省领导来访并参观GB STEEL 工厂



中央群众动员委员会领导 - 梅文政 先生
来访并参观GB STEEL 工厂
(GLOBAL BENJAMIN STEEL COMPANY LIMITED)

